# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：修缮部分　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100901003001 | 拆除地面地胶 | 1、原有地面地胶拆除 | m2 | 113.1 |
| 2 | 100901003002 | 地板 | 1、新做深灰色pvc地面 | m2 | 113.1 |
| 3 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 1、新建黑色金属格栅吊顶 | m2 | 12.39 |
| 4 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1、白色吊顶表面腻子涂料铲除、翻新 | m2 | 19.61 |
| 5 | 010801001001 | 玻璃门 | 1、玻璃门拆除 | 樘 | 2 |
| 6 | 100704001001 | 全玻自由门 | 1、安装玻璃门<br>1.625*2.1 + 1.08*2.1 | m2 | 5.68 |
| 7 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、墙面铲除腻子涂料 | m2 | 69.96 |
| 8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙抹腻子，喷涂深灰色涂料（三遍） | m2 | 45.93 |
| 9 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙抹腻子，喷涂白色涂料（三遍） | m2 | 45.93 |
| 10 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1、原石膏板隔墙拆除<br>2、新做石膏板隔墙 | m2 | 25 |
| 11 | 020906001002 | 隔墙板、隔断、护墙板、木墙裙油漆 | 1、广告墙体制作 | m2 | 32.6 |
| 12 | 011508002001 | 亚克力水晶字 | 1、窗口上方亚克力字15cm*11个字 | 个 | 11 |
| 13 | 011508004001 | 金属字 | 1、金属烤漆双面立体字，含连接底板（厚度5-6cm） | 个 | 13 |
| 14 | 011507001001 | 户外高清画面 | 1、大厅外高清户外车贴画面（基础上贴） | m2 | 31.89 |
| | | 分部分项合计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强弱电部分　　标段：　　第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030411001001 | 配管 | 1、吊顶敷设20阻燃金属线管 | m | 50 |
| 2 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、灯头金属软管 | m | 2 |
| 3 | 030411006001 | 接线盒 | 1、接线盒暗装 | 个 | 20 |
| 4 | 030411004001 | 配线 | 1、6平方线路铺设（单线标准） | m | 20 |
| 5 | 030411004002 | 配线 | 1、4平方线路铺设（单线标准） | m | 24 |
| 6 | 030411004003 | 配线 | 1、2.5平方插座线路铺设（单线标准） | m | 30 |
| 7 | 030411004004 | 配线 | 1、2.5平方插座线路铺设（单线标准） | m | 100 |
| 8 | 030505009001 | 光端设备安装、调试 | 1、网络线路铺设及安装调试含面板辅料（不含机柜设备） | 台(套) | 2 |
| 9 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、大厅射灯安装 | 套 | 45 |
| 10 | 010810005001 | 滑轨 | 1、射灯滑轨安装 | m | 31.11 |
| 11 | 030404034001 | 照明开关 | 1、照明开关安装 | 个 | 2 |
| 12 | 030404035001 | 插座 | 1、新装插座 | 个 | 27 |
| | | 分部分项合计 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本页小计 | | | | | |
| 合　　计 | | | | | |